

ONTWERP

Weg- en rioleringswerken in MOLENKOUTER

Bestek nr.: 5867	Opdrachtgever : STAD OUDENAARDE "ACM Tussenmuren 17"	
Wijzigingen :	aard :	
Opgemaakt door de TECHNISCHE DIENST van de Stad Oudenaarde dd.: xx/xx/xxxx		
Diensthooft K. Gabriël	Industrieel ingenieur B. De Schepper	ontwerper E. Doclo
Geviseerd door de gemeenteraad als bijlage aan zijn beslissing van : 29/06/2020		
De Algemeen Directeur L.Vanquickenborne	De Voorzitter van de Gemeenteraad L. Cnudde	
Schaal : 1/250	ONWORPEN TOESTAND Beplanting	Plan nr.: 2.3

Z:\Infrastructuur en Ontwerp\Ontwerp\Ontwerpen\Straten\Molenkouter\2020_6078_Renovaties\3_Ontwerp\3_4679\O.102_3_Molenkouter_ontwerpen_bestand_bepantling.pdf Pdf 15-06-2020

LEGENDE - ontworpen toestand			
Wegenis			
	as van de weg	Verhardingen	
	trotoirband - watergreep/kantstrook		trotoir in betonstraatstenen 220*220
	bordsteen		trotoir in betonstraatstenen 220*110
	dwarsprofiel		rijweg in grijze waterdoorlatende betonstraatstenen
Groenvoorziening			parkeerstrook in zwarte waterdoorlatende betonstraatstenen
	hoogstamboom		betonstraatstenen met groene stroken
	hoogstamboom Biloba Fatigiata Blagon 14/16 Totaal : 4 st		wandel/uitstapzone in grasbetontegels
	hoogstamboom Ulmus Vasa 14/16 Totaal : 5 st		
	hoogstamboom Cornus Eddie's White Wonder 150/200 met kuit Totaal : 6 st		
	hoogstamboom Fagus Sylvatica "Dawyck Gold" 14/16 Totaal : 1 st		
groenvoorziening rozen			
	Rosa Matchpoint		Rosa Triathlon
	plantvak 1 : 7,59 m² - 38 st		plantvak 13 : 32,50 m² - 163 st
	plantvak 2 : 30,19 m² - 151 st		plantvak 14 : 3,74 m² - 19 st
	plantvak 26 : 3,83 m² - 20 st		plantvak 15 : 3,37 m² - 18 st
	plantvak 27 : 3,67 m² - 20 st		plantvak 16 : 19,21 m² - 96 st
	plantvak 28 : 3,72 m² - 20 st		plantvak 22 : 8,47 m² - 43 st
	Totaal : 249 st		plantvak 23 : 3,39 m² - 17 st
			Totaal : 356 st
Mengeling van			
	Rosa Sommerabend C1,5 - 33%		Rosa Neon
	Rosa Scarlet Meidland C1,50 - 33%		plantvak 18 : 9,25 m² - 47 st
	Rosa rally C1,50 - 33%		plantvak 19 : 6,85 m² - 35 st
	plantvak 3 : 11,38 m² - 57 st		plantvak 20 : 6,39 m² - 32 st
	plantvak 4 : 7,13 m² - 36 st		plantvak 21 : 23,09 m² - 116 st
	plantvak 5 : 10,95 m² - 55 st		Totaal : 230 st
	plantvak 6 : 6,80 m² - 34 st		
	plantvak 7 : 6,71 m² - 34 st		
	plantvak 8 : 44,15 m² - 221 st		
	plantvak 9 : 15,10 m² - 76 st		
	plantvak 10 : 14,10 m² - 71 st		
	plantvak 11 : 15,45 m² - 78 st		
	plantvak 12 : 3,82 m² - 20 st		
	plantvak 17 : 75,32 m² - 377 st		
	Totaal : 1059 st		
Symphoricarpos Hancock Carpet			
	plantvak 25 : 11,27 m² - 60 st		
	Totaal : 60 st		
groenvoorziening gras met bloembollenmengsel			
	mengsel van : botanische narcissen (diverse kleuren)		plantvak 24 : 147,45 m²
	anemone blanda		Totaal : 148 m²
	muscari's		
	botanische tulpen (diverse soorten)		

